



HOUSE PLUS

試験結果は以下のとおりであることを証明する。
平成26年12月17日

受付日：平成26年10月9日
受付番号：HP14-KT139

接合部性能試験成績証

東京都港区芝5-33
徳栄ビル本館4階
ハウスプラス確認検査株式会社
代表取締役社長 川股孝志

1. 接合金物名称	TB-244
2. 試験依頼者	株式会社 タナカ 〒300-4111 茨城県土浦市大畑702-1
3. 目的	① 枠組壁工法建築物の接合部の「基準許容応力」及び「基準終局耐力」を試験により評価する。 ② 「基準許容応力」から「降伏耐力」を算出し、「基準終局耐力」との比較結果より、「短期許容耐力」を確認する。
4. 試験内容	妻小壁たて枠とたて枠接合部の引張試験 なお、準拠する試験方法・評価方法は2007年枠組壁工法建築物構造計算指針による。
5. 試験体仕様	<p>1) 接合金物</p> <p>「TB-244」 材 質：NSDC570:ZQNK18*1 寸 法：30mm×244mm 板厚t=0.6mm 接合具用孔 6-φ3.6mm</p> <p>2) 接合具</p> <p>たて枠(上)側：「太めくぎ ZN-65」 3本 材 質：SWM-N(JIS G 3532) 寸 法：φ3.33mm, L=63.5mm 表面処理：HDZA(JIS H 8641)</p> <p>たて枠(下)側：「太めくぎ ZN-65」 3本 材 質：SWM-N(JIS G 3532) 寸 法：φ3.33mm, L=63.5mm 表面処理：HDZ A(JIS H 8641)</p> <p>3) 枠組材料</p> <p>たて枠：38mm×89mm×524mm S-P-F 204材 甲種2級 2本 含水率：11.5～12.5% 全乾密度：0.51～0.55g/cm³</p> <p>妻子壁下枠：38mm×89mm×600mm S-P-F 204材 甲種2級 含水率：11.5～13.0% 全乾密度：0.44～0.46g/cm³</p> <p>頭つなぎ：38mm×89mm×600mm S-P-F 204材 甲種2級 含水率：11.0～13.0% 全乾密度：0.45～0.47g/cm³</p> <p>上枠：38mm×89mm×600mm S-P-F 204材 甲種2級 含水率：11.5～13.0% 全乾密度：0.45～0.48g/cm³</p> <p>妻小壁合板：(外形)600mm×562mm 厚さ11mm OSBパネル JAS3級 含水率：5.0～7.0% 全乾密度：0.61～0.66g/cm³</p> <p>壁合板：(外形)600mm×600mm 厚さ11mm OSBパネル JAS3級 含水率：5.5～7.0% 全乾密度：0.60～0.70g/cm³</p> <p>4) その他</p> <p>枠組材同士の接合：報告書図2.1の通り</p> <p>*1 新日鐵住金製</p>
6. 試験条件等	試験体は実状に合わせ、妻小壁たて枠とたて枠を、合板を介して当該接合金物により接合した。 試験は、実際に適用する壁合板の厚さ9mm～11mmの中で、接合具の埋め込み長さが最小となる仕様で行った。
7. 試験結果	基準許容応力 3.16 kN、基準終局耐力 7.27 kN、短期許容耐力 4.74 kN (詳細については接合部性能試験報告書に示す)
8. 試験場所	ハウスプラス確認検査株式会社 横浜試験研究センター：神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-24
9. 試験実施日	平成26年10月14日
10. 試験実施担当者	ハウスプラス確認検査株式会社 評定部 家納 吾郎 道場 信義 千葉 博 加川 啓介 土屋 江利佳

この接合部性能試験成績証を転載するときは、必ず全文を記載してください。