



受付日：平成30年10月29日
受付番号：HP18-KT096

接合部性能試験成績証

東京都港区芝5-33-7
徳栄ビル本館4階
ハウスプラス確認検査株式会社
代表取締役社長 吉田正司

試験結果は以下のとおりであることを証明する。
平成30年12月17日

1. 接合金物名称	フックコーナー 床枠仕様																				
2. 試験依頼者	株式会社 タナカ 〒300-4111 茨城県土浦市大畑702-1																				
3. 目的	当該接合金物を用いた接合部の短期基準接合耐力(引張)を評価する。																				
4. 試験内容	柱頭柱脚接合部(中柱型)の引張試験 なお、準拠する試験方法・評価方法は、ハウスプラス確認検査株式会社制定「木造建築構造試験事業における接合部性能試験業務方法書(平成21年4月1日制定)」による。																				
5. 試験体仕様	<p>1) <u>接合金物</u></p> <p>「フックコーナー 床枠仕様」 材 質：以下の強度を満たす炭素鋼*1 引張強さ;490N/mm² 降伏点;285N/mm² 寸 法：30mm×32mm×50mm(外形) 板厚t=1.6mm 接合具用孔 (柱側)2-φ6.5mm (横架材側)2-φ6.5mm 表面処理：Z27</p> <p>2) <u>接合具</u></p> <p>柱側：「木ねじ TBA-65」2本 材 質：以下の化学成分を満足する炭素鋼 C;0.18~0.23%,Mn;0.70~1.00%,P;0.030%以下,S;0.050%以下 寸 法：頭部径φ9.3mm 胴部径φ5.5mm ねじ山径φ6.2mm ねじ谷径φ4mm L=65mm 表面処理：エコート*2 WH処理</p> <p>横架材側：「木ねじ TBA-120」2本 材 質：以下の化学成分を満足する炭素鋼 C;0.18~0.23%,Mn;0.70~1.00%,P;0.030%以下,S;0.050%以下 寸 法：頭部径φ10.8mm 胴部径φ5.9mm ねじ山径φ6.2mm ねじ谷径φ4mm L=120mm 表面処理：エコート*2 WH処理</p> <p>3) <u>軸組材料</u></p> <table><tr><td>柱材：105mm×105mm×700mm</td><td>スギ 無等級材</td></tr><tr><td>含水率：9.0~11.5%</td><td>全乾密度：0.40~0.42g/cm³</td></tr><tr><td>横架材：105mm×105mm×1,000mm</td><td>スギ 無等級材</td></tr><tr><td>含水率：9.0~11.5%</td><td>全乾密度：0.41~0.44g/cm³</td></tr><tr><td>たて枠材：95mm×640mm 厚さ30mm</td><td>スギ 無等級材</td></tr><tr><td>含水率：11.0~11.5%</td><td>全乾密度：0.44~0.49g/cm³</td></tr><tr><td>よこ枠材：80mm×95mm 厚さ30mm</td><td>スギ 無等級材</td></tr><tr><td>含水率：12.0~12.5%</td><td>全乾密度：0.37~0.39g/cm³</td></tr><tr><td>床合板：80mm×105mm 厚さ30mm</td><td>構造用合板 特類 2級</td></tr><tr><td>含水率：8.5~9.0%</td><td>全乾密度：0.52~0.55g/cm³</td></tr></table> <p>4) <u>その他</u></p> <p>柱材とたて枠材の接合：鉄丸くぎN75 9本</p> <p>*1 試験ではSGH490(JIS G 3302)を使用した *2 エコートは、NOFメタルコーティングス株式会社の登録商標</p>	柱材：105mm×105mm×700mm	スギ 無等級材	含水率：9.0~11.5%	全乾密度：0.40~0.42g/cm ³	横架材：105mm×105mm×1,000mm	スギ 無等級材	含水率：9.0~11.5%	全乾密度：0.41~0.44g/cm ³	たて枠材：95mm×640mm 厚さ30mm	スギ 無等級材	含水率：11.0~11.5%	全乾密度：0.44~0.49g/cm ³	よこ枠材：80mm×95mm 厚さ30mm	スギ 無等級材	含水率：12.0~12.5%	全乾密度：0.37~0.39g/cm ³	床合板：80mm×105mm 厚さ30mm	構造用合板 特類 2級	含水率：8.5~9.0%	全乾密度：0.52~0.55g/cm ³
柱材：105mm×105mm×700mm	スギ 無等級材																				
含水率：9.0~11.5%	全乾密度：0.40~0.42g/cm ³																				
横架材：105mm×105mm×1,000mm	スギ 無等級材																				
含水率：9.0~11.5%	全乾密度：0.41~0.44g/cm ³																				
たて枠材：95mm×640mm 厚さ30mm	スギ 無等級材																				
含水率：11.0~11.5%	全乾密度：0.44~0.49g/cm ³																				
よこ枠材：80mm×95mm 厚さ30mm	スギ 無等級材																				
含水率：12.0~12.5%	全乾密度：0.37~0.39g/cm ³																				
床合板：80mm×105mm 厚さ30mm	構造用合板 特類 2級																				
含水率：8.5~9.0%	全乾密度：0.52~0.55g/cm ³																				
6. 試験条件等	試験体は接合部を実状に合わせた仕様としている。 試験体の固定：柱芯より横架材両木口側に400mmの位置で角座金W4.5×40及びM12ボルト・M12ナットを用いて鉄骨架台に緊結した。(締付トルク管理値：20N・m) また、加力時に試験体の偏心を防止するためのサポート治具を設けた。																				
7. 試験結果	短期基準接合耐力 5.4 kN (詳細については接合部性能試験報告書に示す)																				
8. 試験場所	ハウスプラス確認検査株式会社 横浜第二試験所：神奈川県横浜市鶴見区矢向1-1-1 10番																				
9. 試験実施日	平成30年11月22日、27日																				
10. 試験実施担当者	ハウスプラス確認検査株式会社 評定部 上杉 義則 道場 信義 所 義登																				

この接合部性能試験成績証を転載するときは、必ず全文を記載してください。